

工程量清单确认表

工程名称: 高中部开辟劳动教育实践基地项目

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	计算式	图纸信息	备注
1	050101001001	砍伐乔木	株	30.000	30		
1.1	E1-1-47调	砍伐乔木(胸径cm) 30以内	100株	0.300	QGCL		
2	050101001002	砍伐大榕树	株	2.000	2		
2.1	E1-1-49调	砍伐乔木(胸径cm) 70以内	100株	0.020	QGCL		
3	050101002001	挖树根(苑)	株	30.000	30		
3.1	E1-1-52调	挖乔木树苑(胸径cm) 30以内	100株	0.300	QGCL		
4	050101002002	挖树根(苑)	株	2.000	2		
4.1	E1-1-54调	挖乔木树苑(胸径cm) 70以内	100株	0.020	QGCL		
5	050101010001	整理绿化用地	m ²	1200.000	1200		
5.1	E1-1-3	微坡地形土方堆置(坡顶与坡底高差在cm) 100以内	10m ³	90.000	QGCL*0.75[均厚]		
6	040204001001	人行道整形碾压	m ²	540.000	270*2		
6.1	D2-1-2	人行道整形碾压	100m ²	5.400	QGCL		
7	050101009001	种植土回(换)填	m ³	360.000	1200*0.3		
7.1	E1-1-8调	填耕植土 机械	100m ³	3.600	QGCL		
8	050201005001	嵌草砖(格)铺装	m ²	540.000	270*2		
8.1	A1-17-31调	庭园路面 嵌草砖铺装 砂结合层(5cm厚)	10m ²	54.000	QGCL		
9	031001006001	PVC塑料给水管 dn25	m	450.000	300+150		
9.1	C10-1-247	室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 32	10m	45.000	QGCL		
9.2	C10-2-142	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	100m	4.500	QGCL		



工程量清单确认表

工程名称: 高中部开辟劳动教育实践基地项目

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	计算式	图纸信息	备注
10	040101001001	挖排水沟	m3	22.950	153*0.3*0.5		
10.1	D1-1-6	人工挖一般土方 一、二类土	100m3天然密实方	0.230	QGCL		
10.2	D1-1-27	人工装自卸汽车 土方	100m3天然密实方	0.230	QGCL		
10.3	D1-1-53扩	自卸汽车运土方 运距15km//扩: D1-1-53+D1-1-54*14	1000m3天然密实方	0.023	QGCL		